BRUHAT BANGLORE MAHANAGARA PALIKE

DASARAHALLI-ZONE

T.DASARAHALLI SUB-DIVISION.

Name of Work: *Filling of pot holes Main & Cross roads in Dasarahalli Ward No 15*

Est Cost: 10.00 Lakhs

Name of the work : Filling of pot holes Main & Cross roads in Dasarahalli Ward No 15

ಅಂದಾಜಿಗೆ ವರದಿ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.15ರ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡಲು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾದ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡಿನ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಈ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. wet mix macadam
2. Bituminous Concrete, 40 mm

ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸರಳತೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು

BRUHAT BANGALORE MAHANAGARA PALIKE

DASARAHALLI ZONE

ne of Work :- Filling of pot holes Main & Cross roads in Dasarahalli Ward No

	Est. Cost Rs	10.00	Lakhs

Description of item	Unit	No	L	B	D	Qty	Rate	Amount
Providing, laying, spreading and compacting graded stone aggregates to wet mix macadam specifications including pre mixing the material with water at OMC in mechanical mix plant carriage of mixed method of tipper to site, laying in uniform layers with paver in sub-base / base course on well prepared surface and compacting with vibratory roller to achieve the desired density complete as per specifications. Specification No. 406 with all leads and lifts etc., complete as per the direction of Engineer-in-charge of the work.(PWD SR 2016-17, P.No.155 I No 20.18)								
Bhuvaneshwari Nagara C/R	Cum	4	3.00	3.00	0.20	36.00		
Bhuvaneshwari Nagara 1st Main		2	2.50	2.80	0.20	14.00		
Kempe gowda Nagara C/R		5	2.30	3.00	0.20	34.50		
St.Mary's School Road & C/R		4	2.50	3.00	0.20	30.00		
Dasarahalli Main road		3	3.00	3.00	0.20	27.00		
S Ramesh road		5	2.00	2.60	0.20	26.00		
Prashanth nagagra C/R		5	2.20	3.00	0.20	33.00		
Kalasti Nagara temple road		4	2.50	2.50	0.20	25.00		
Kalasti Nagara Cross roads		4	2.00	3.00	0.20	24.00		
Pipe line road		5	2.60	4.50	0.20	58.50		
S M Road		4	5.00	5.00	0.20	100.00		
Basic Rate	1888.00					408.00	2001.28	816522.00
Add Area Weightage 6%	113.28							
Total	2001.28							
KSRRB 3000 Filling Pot-holes and Patch Repairs with Bituminous Concrete, 40 mm KSRRB M3000-5. Removal of all failed material, trimming of completed excavation to provide firm vertical faces, cleaning of surface, applying tack coat on the sides and base of excavation at 2.5kg/10sqm as per clause 500.3, filling back the pot holes with hot bituminous material as per clause 500.4, compacting, trimming and finishing the surface to form a smooth continuous surface, all as per clause 3004.2 including cost of materials, labour, HOM complete as per specifications. MORTH Specification No. 3004.2 It.No 35.5 P- PWD SR 2018-19								
Bhuvaneshwari Nagara C/R	Cum	4	3.00	2.00	0.25	6.00		
Bhuvaneshwari Nagara 1st Main		2	2.50	1.20	0.25	1.50		
Kempe gowda Nagara C/R		5	2.30	1.50	0.25	4.31		
St.Mary's School Road & C/R		4	2.50	1.50	0.25	3.75		

arahalli Main road		3	3.00	2.00	0.25	4.50		
mesh road		5	2.00	1.50	0.25	3.75		
shanth nagagra C/R		5	2.20	2.00	0.25	5.50		
asti Nagara temple road		4	2.50	2.00	0.25	5.00		
asti Nagara Cross roads		4	3.50	1.80	0.25	25.20		
e line road		5	2.60	2.00	0.25	6.50		
d Road		4	5.00	2.50	0.25	12.50		
						78.51	365 70	28711.00
Basic Rate	345.00							
Add Area Weightage 6%	20.70							
Total	365.70							
							Sub Total	845233
nder Premium Charge 5%								42262.00
MC Charge 1%								8452.00
ST Charge 12%								101428.00
liscellaneous and UnforessenCharges								2625.00
							Total	1000000.00

(Rupees Ten Lakhs Only)

TIFICATE

he Work spot has been inspected and the work is found to be necessary
he Estimate is prepared as per the PW.P & IWTD - SR - 2018-19
he Provision made in estimate are adequante and essential
his area comes under B.B.M.P Limits.

Assistant Engineer
Ward-15

Assistant Executive Engineer
T. Dasarahalli Sub-Division
B.B.M.P

Executive Engineer
Dasarahalli Division
B.B.M.P. Bangalore.

ನಂ. EE/DD/AS/122/ದಿನಾಂಕ: 17/06/19-20

ರೂ. Rs. 10.00 lakhs

Rupees Ten lakhs only

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಂ. EE/DD/TS/56/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 30/01/2019

ರೂ. 10.00 Lakhs/- (Rs Ten Lakhs only)

ಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು